| Pozīcija | Nosaukums. | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| | **IEKŠĒJIE TĪKLI. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE.** | | | | |
| 1 | Noslēgventīlis | DN15 | gab. | 25 | |
| 2 | Noslēgventīlis | DN20 | gab. | 8 | |
| 3 | Noslēgventīlis | DN32 | gab. | 3 | |
| 4 | Āra laistāmais krāns-sav.galviņa, krāns | DN20 | kompl. | 2 | |
| 5 | Dauzslāņu plastmasas un metāla | | | | |
| | kompozītcaurules komplektā ar | | | | |
| | stiprinājumiem, veidgabaliem, | | | | |
| | izolācija "zeķe", rievā | D20x2.25 | m | 12 | |
| 6 | Dauzslāņu plastmasas un metāla | | | | |
| | kompozītcaurules komplektā ar | | | | |
| | stiprinājumiem, veidgabaliem, | | | | |
| | siltumizolācija b=20 mm | D20x2.25 | m | 40 | |
| 7 | Tas pats | D25x2.5 | m | 54 | |
| 8 | Tas pats | Dn32x3 | m | 3 | |
| 9 | Tas pats | D40x4 | m | 32 | |
| 10 | Rievu kalšana sienā | | m | 12 | |
| 11 | Ūdens maisītājs ūdens ņemšanai | | kompl. | 1 | |
| 12 | Caurumu kalšana starpsienās | | gab. | 16 | |
| 13 | Caurumu kalšana starpstāvu pārseg. | b=0.30 | gab. | 4 | |
| 14 | Caurumu kalšana ārsienās | b=0.50 | gab. | 2 | |
| 15 | Ugunsdrošās manžetes | Dn15 | gab. | 2 | |
| 16 | Ugunsdrošās manžetes | Dn20 | gab. | 2 | |
| 17 | Esošās ugunsdzēsības sistēmas | | | | |
| | cauruļvadu demontāža | | kompl. | 1 | |
| 18 | Esošās ūdensapgādes sistēmas | | | | |
| | cauruļvadu demontāža | | kompl. | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ. | | | | | 13 - 001 | | |
| | | | | | ŪK | | |
| | | | | IEKŠĒJIE TĪKLI 3.KĀRTA Ū1 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA. | STAD. | LAPA | LAPAS |
| IZSTRĀD. | LAIZĀNE | | | | TP | 6 | |
| | | | | | SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" | | |