

## SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

<b>Objekta nosaukums</b>	<b>1 dienesta viesnīcas jumta renovācija</b>
<b>Adrese</b>	Lielā iela 1, Jelgava
<b>Pasūtītājs</b>	Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte
<b>Objekta īpašnieks</b>	Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte
<b>Būvniecības iecere</b>	<p>Būvniecības iecere paredzēta <u>otrās grupas</u> ēkai, dienesta viesnīcas ēkai</p> <p>Esošai ēkai paredzēts nomainīt esošo jumta apšuvumu, latojumu kā arī veikt lietusūdens notekcauruļu nomainīšanu. Pirms jumta seguma ieklāšanas nepieciešams veikt pretkondensāta plēves ieklāšanu, ti nostiprināt pie spārēm ar distances latām 50x50 mm. Latojumam paredzēti dēļi 32x100 mm. Latojuma dēļus dzegas daļā izvietot vienu pie otra 1 m platā joslā, pārējos izvietot ar soli 350-380 mm.</p> <p>Jumta seguma nomainīšana paredzēta visam ēkas jumtam, piebūves vienslīpju jumtam un ieejas mezglu jumtiņiem. Tāpat paredzēts nomainīt visus skārda elementus ārsienas karnīzēm un parapetiem.</p> <p>Telpu vēdināšanas šahtu izvadiem un kanalizācijas vēdināšanas izvadiem jāizbūvē jauni jumtiņi.</p> <p>Jumta izbūvē jānomaina esošais segums uz jaunu skārda lokšņu segumu, jānomaina esošie vēdināšanas logi pret jauniem. Vēdināšanas logus izgatavot analogus esošajiem.</p> <p>Ieejas mezglu jumtiņiem uzlikt skārda lokšņu segumu, izbūvēt pa perimetru jaunu lāseni un lietusūdens tekni. Piestiprināt lietusūdens notekcaurules.</p> <p>Ieejas jumtiņam virs apdrošināšanas sabiedrības BALTA ieejas nepieciešams salabot esošo jumta segumu, nepieciešamības gadījumā to nomainīt pret jaunu, salabot lietusūdens teknes un notekcaurules.</p> <p>Gludo skārda lokšņu seguma savienojumus veidot valcētus.</p> <p>Jumta segums – profilēta tērauda loksne Monterrey, tonis RR750.</p>

Sastādīja: \_\_\_\_\_ /M. Vutnāns/

Arhitekts: \_\_\_\_\_ / A. Ozols /