Ventilācijas sistēmas rādītāji

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C	Apr. Telpas kvadratūra, m^2	Apr. Telpas kubatūra, m^3	Gaisa daudzuma aprēķins	Gaisa pieplūde, m^3/h	Gaisa nosūce, m^3/h	Piezīmes
1. stāvs								
20	Laboratorija	18	94,5	378,0	Vilkmes skapis L=500 m^3/h	500	-500	

Iekārta	Daudzums	Sistēmas apzīmējums Pieplūde-P, Nosūce-N	Apkalpojamās telpas nosaukums	Gaisa daudzums		Gasia sildītājs	Dzesēšanas jauda	Elektriskā jauda	Kopējā elektriskā jauda	Piezīmes
				m^3/h	l/s	kW	kW	kW	kW	
TD SILENT ECOWAT 1000/200	1	N-1	-1. stāvs: Laboratorija	500	139	-	-	0,08	0,08	230V, 0.7A
TD SILENT ECOWAT 1000/200	1	P-1	-1. stāvs: Laboratorija	500	139	-	-	0,08	0,08	230V, 0.7A
Elektriskasi sildītājs CV20	1	P-1	-1. stāvs: Laboratorija	500	139	4,5	-	5	5	400V, 2F
								Kopā:	**5,16**	

AVK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
AVK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A4
AVK-2	Plāns ar vilkmes skapja vēdināšanas sistēmas pārbūvi	1:100	A3
AVK-3	Materiālu un iekārtu specifikācija	b.m.	A4

ŠĪ būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs
Vārds Uzvārds

LSGŪTIS 50-1665
(sertefikāta Nr.)

10.04.2015.
(datums)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte	Ras. marka/ Arhīva Nr. AVK-2015/6			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		10.04.2015					
Izstrādāja	K.Tumovs		10.04.2015	Objekts: "LLU agronomijas analīžu laboratorijas ventilācijas sistēmu vienkāršotā atjaunošana" Lielā iela 2, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VA	b.m.	AVK-1	AVK-3
				Vispārīgie rādītāji	Būvpr. reg. Nr.3288-R			