

Apdares darbu tabula

Telpas nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m2	Grīda				Sienas			Griesti
			Finiša apdare	Pamatne	plat.m2	Grīdlīstes	garums, m	flīzes, m2; H=2m	līdzināt, špaktelēt, krāsot, m2	
<b>1. stāvs</b>										
305	Tualete	10.81	Flīzes	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni, ieklāt hīrdoizolāciju	10.8	Flizēta grīdlīste H=15cm	9.2	7.18	67.40	10.81
323	Auditorija	43.45	Lamināts	Uz esošās cēļu grīdu, montēt OSB plāksnes 22mm	19.7	koka, krāsotas	15.2			
324	Auditorija	33.14	Linolejs 43. klase	Uz esošās cēļu grīdu, montēt OSB plāksnes 22mm	33.1	koka, krāsotas	25.3		132.37	33.14
325	Gaitenis	54.50		Teraco		betona, krāsotas	53.2		292.42	54.50
327	Auditorija	33.90	Linolejs 43. klase	Uz esošās cēļu grīdu, montēt OSB plāksnes 22mm	32.0	koka, krāsotas	24.9		150.43	33.90
328	Auditorija	35.10	Linolejs 43. klase	Teraco	1.9	betona, krāsotas	4.0			
329	Auditorija	37.72	Linolejs 43. klase	Uz esošās cēļu grīdu, montēt OSB plāksnes 22mm	33.2	koka, krāsotas	25.7		154.48	35.10
330	Auditorija	36.50	Linolejs 43. klase	Teraco	1.9	betona, krāsotas	4.0			
331	Gaitenis	17.50		Uz esošās cēļu grīdu, montēt OSB plāksnes 22mm	36.5	koka, krāsotas	26.1		136.47	36.50
332	Auditorija	62.00	Linolejs 43. klase	Teraco	62.0	betona, krāsotas	13.2		84.54	17.50
		<b>364.62</b>			<b>268.81</b>	<b>266.7</b>	<b>7.18</b>	<b>1363.71</b>	<b>321.17</b>	
<b>2. stāvs</b>										
530	Tualete ar priekštiepju	48.84	Flīzes	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni, ieklāt hīrdoizolāciju	48.8	Flizēta grīdlīste H=15cm	34.9	35.12	229.01	48.84
533	Auditorija	49.30	Linolejs 43. klase	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni	49.3	koka, krāsotas	32.3		164.69	49.30
544	Auditorija	48.80	Linolejs 43. klase	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni	48.8	koka, krāsotas	30.2		156.42	48.80
545	Auditorija	47.60	Linolejs 43. klase	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni	47.6	koka, krāsotas	34.3		176.62	47.60
546	Auditorija	25.00	Linolejs 43. klase	demontēt esošo segumu, izlīdzināt pamatni	25.0	koka, krāsotas	21.7		111.47	25.00
		<b>219.54</b>			<b>219.54</b>	<b>153.3</b>	<b>35.12</b>	<b>838.21</b>	<b>219.54</b>	

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		Pasūt. Nr. 16/2016	
Objekts: Jēlgavas pils Ziemeļu korpusa 1. un 2. stāva telpu grupas vienkrāsotā atjaunošana. Lielā ielā 2, Jēlgava		Stādija	Lapa
Izstrādāja T. Sirmāis		4	Lapu sk. 4
Proj. vad. I. Brakānska			
Apdares darbu tabula			
<b>SIA "NAMEJS PLUS"</b>			
Jēlgava, Kr.Barona ielā 17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.Reģ. Nr. 4380024773			