N.P.K	Nosaukums	Mērv.	Skaits
	Materiāli		
1	Komutācijas skapis (42 U 800x1000) ar perforētām metāla durvīm, cokolu	kompl.	1
2	Komutācijas skapis (42 U 600x1000) ar perforētām metāla durvīm, cokolu	kompl.	4
3	Komutācijas skapja elektroapgādes panelis4* C19+ 20* C13 220V 1F 32A	gab.	10
4	Komutācijas skapja plaukts 400mm, 19'	gab.	2
5	Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.6A FTP ar kabeļu organizātoru	gab.	8
6	Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.6 FTP ar kabeļu organizātoru	gab.	4
7	Komutācijas panelis FO 24 xSC duplex ar adapteri, splaisu turētāju un kabeļu ievadu	kompl.	4
8	Komutācijas vadu organizators 1U ar metālagredzeniem	gab.	16
9	Rozete 1xRJ45 Cat.6 FTP ligzdu	kompl.	6
10	Kārba irapmetuma Dataligzdai	gab.	6
11	Telekomunikāciju kabelis Cat.6A 4x2x0,6 U/FTP	m	960
12	Telekomunikāciju kabelis Cat.6 4x2x0,5 F/UTP	m	880
13	Zemējuma kabelis 16mm^2	m	92
14	PVC caurule d=50 mm	m	30
15	Metāla sitveida kabeļu rene CABLOFIL CF 54/200	m	60
16	Kronšteins SIENAS CRP200	gab.	40
17	Kronšteins SIENAS RCSN200	gab.	2
18	Regulējams kronšteina āķis R41S	gab.	16
19	Vītņu stienis M10	m	20
20	Savienojuma elementi/uzgriežņi / šaibas	kompl.	1
21	Stiprinājuma dībeļi/ skrūves	kompl.	100
22	Zemējuma potenciāla izlīdzinošās kopnes	gab.	6
23	Uguns aizsardzības barjera Kabeļu ievadam EZD33	gab.	3
24	Uguns aizsardzības barjera Stiprinājums EZP333W	gab.	1
25	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt.)	kompl.	1
26	R/M skrūves M6 ar R/M uzgriezni komutācijas skapim	gab.	120

* Projektu skatīt kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
* Neskaidrību gadījumā griezties pie projekta autoriem.
* Visus materiālus iebūvēt atbilstoši ražotāja sniegtajām tehnoloģijām un rekomendācijām.
* Detalizētus darba rasējumus nepieciešamības gadījumā izgatavo būvētāja, detaļas saskaņojot ar projekta autoru
* Projektā izmantoti konkrēti materiāli un iekārtas. Būvniecības laikā iespējams tos aizstāt ar līdzvērtīgiem, izvēli iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju

ARHITEKTŪRA DIZAINS
1 Pirmais Princips
Zaļā iela 3-3a Rīga LV-1004
LMT: 29487640
E-pasts:arhitektura@1.principa.lv

pasūtītājs: LLU	Materiālu specifikācija		VS-DAT-4
	Jelgava, Akadēmijas iela 19		TP
Projektētājs Andreijs Kogans	LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpa		BM
			Lapas formāts
AutoCad Lt 2008	27.09.2011	LLU/ 2011/265-Datu centrs- DT	A4