

Izpildītājs: M. Kudrjavceva

Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte

Objekts: LLU informācijas tehnoloģiju fakultātes 47. telpas renovācija

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija spēka el. lēkārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)- 47. telpa

A

B

C

D

E

montāžas darbi			
1.	sadalnes AS montāža	gab.	1
2.	Sadalnes S-1 montāža	gab.	1
3.	Esošo kabeļu pievadu demontāža	m	30
4.	kabeļa MMJ-5x10 montāža penālī 40x60	m	15
5.	kabeļa MMJ-5x10 montāža grīdas šahtā	m	10
6.	Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare	gab.	2
Materiāli			
1.	Spēka sadalne ar iev. ap. 40A;5xB10;1xB20;1xC16 ;2 diff. aizs. ap.(1f	kompl.	1
2.	Spēka sadalne ar iev. ap. 20A(3f.) :6xC16;6xdiff. aizs. ap. (1f.); magnetiskais palaidējs ar vadības pogu	kompl.	1
3.	Kondicionēra vadības bloks (kompl. ar tehn. iek.)	gab.	1
4.	Kabelis MMJ-5x10 mm2	m	25
5.	Kabelis MMJ-5x4.0 mm2	m	1
6.	Kabeļa MMJ-5x10 gala apdare	gab.	2
7.	Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 t. sk.:	m	120
8.	pa ēkas sienām segti	m	30
9.	gofr. caurulē d32	m	30
10.	grīdas šahtā	m	60
11.	Penāls 40x60	m	15
12.	Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP44	gab.	1
13.	Tas pats v/apm.(4-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem	bloks	9
14.	Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem	bloks	2
15.	Nozarkārba z/apm.	gab.	12
16.	Likums 90 gofrētai caurulei	gab.	10
17.	Gofrēta caurule d.32	m	8
18.	PVC caurule d20mm	m	1
19.	Slēdzis automātiskais 3C 32A (izvadiem uz AS un S-1)	gab.	1
20.	Tērauda konstrukcijas	kg	15

Sastādīja:

M. Kudrjavceva