



Telpu eksplikācija

Telpas. Nr.	Nosaukums	Platība, m²
219.	Datorklases palīgtelpa	18.0
	Gaitenis	98.6

Norādījumi:

1. Esošajam kontroles un uztveršanas centram Smartline 020-4 montēt jaunu 220V barošanas pieslēgumu pie tuvākās elektrosadales atsevišķas drošinātāju grupas;
2. Esošos dūmu detektorus, rokas darbības detektorus un sirēnas gaitenī un telpā Nr. 219 demontēt ;
3. Staru numurus precizēt montāžas laikā.

- Apzīmējumi
- ☐ D 1.1 dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
 - ☐ R 1.1 rokas darbības detektors
 - ▼ gaismas/skaņas signalizators
 - ☐ kontroles un uztveršanas centrs
 - ⦿ kārba ar indikāciju
 - stara gala elements
 - kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
 - kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
 - ☐ D 1.1 dūmu detektors virs piekārtiem griestiem

SIA "Rears" Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag., Jelgavas novads				Objekts: ITF matemātikas katedras gaitēja un 219. telpas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava		Lapas	
						7	
				ITF matemātikas katedras gaitēja un 219. telpas plāns	Stadija	Lapa	Marka
					TP	5	UAS-5
Pr.daļ.vad.	A. Straume		09.03.12.	Mērogs 1:200	SIA „Namejs Pluss”, Pasta iela 37, Jelgava		
Projektēja	A. Straume		09.03.12.				