

Izpildītājs: M. Kudrjavceva

Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte

Objekts: Matemātikas katedras gaitēņa un 219. telpas vienkāršotā renovācija

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija Nr.1 - spēka el. lēkārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)- 2.stāvs

A

B

C

D

E

montāžas darbi			
1.	sadalnes S-4 demontāža	gab.	1
2	sadalnes bez Nr demontāža (219. telpā)	gab.	1
3	sadalnes 40moduļiem montāža	gab.	1
4.	Esošo kabeļu pievadu demontāža	m	30
5.	kabeļa MMJ-5x16 montāža pa esošo trasi	m	30
6.	Kabeļa MMJ-5x16 galu apdare	gab.	2
Materiāli			
1.	Spēka sadalne 40 moduļiem :ar iev. ap. 63A;grupas : 15xB10;5xC16;	kompl.	1
2.	7 x B16 ;3xnopl.aizs.ap (IF.);10 mod rez.	kompl.	1
3.	Kabelis MMJ-5x16 (esoš.sahtā)	m	30
4.	Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 t. sk.:	m	170
5.	kabeļu plauktā virs piek. gr.	m	120
6.	pa ēkas sienām segti	m	50
7.	Kontakts divpolīgs 1viet. z/apm. 250V 16 A IP44	gab	3
8.	Tas pats v/apm.(4-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem	bloks	4
9.	kabeļu plaukts 120x5 (virs piek. gr.)	m	15
10.	Nozarkārba z/apm.	gab.	2
11.	PVC caurule d20mm	m	3
12.	Tērauda konstrukcijas	kg	10

Sastādīja:

M. Kudrjavceva