N.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mēr vienība	Dau-dzums	Piezīmes
1.	Demontēt esošo pievadlīnija		gab.	1	
2.	Kabelis 0,66 kV ar vara dzīslām 5 x 4 mm^2		m	55	
3.	Kabelis 0,66 kV ar vara dzīslām 3 x 2,5 mm^2		m	50	
4.	Izolēts vara dzīslu vads 1 x 10 mm^2		m	50	
5.	Kabeļu aizsardzība starpstāvos		m	70	
6.	Pievienošanās esošās sadalnēs, iekārtās		k-ts	3	

LLU LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES ĒKAS TELPU PIELĀGOŠANA PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ERAF LĪDZFINANSĒTĀ PROJEKTA "LLU MĀCĪBU TELPU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA" IETVAROS					**12-060**	
					EL	
				Liftu elektroapgāde	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Hainovskis				TP	**3,1**	
				Iekārtu un materiālu specifikācija	**SIA "Komunālprojekts jelgava" Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R**		