Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI. AUKSTĀ UN KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE.				
1	Noslēgventīlis, piegāde, izbūve	DN15	gab.	9	
2	Dauzslāņu plastmasas un metāla kompo-				
	zītcaurules ar izolāciju Armaflex 10 mm,				
	komplektā ar veidgabaliem, stiprinā-				
	jumiem, piegāde, izbūve	Dn15	m	14	
3	Pievienojums esošam ūdensvadam		gab.	4	
4	Esošo cauruļu demontāža		kompl.	5	
5	Termoregulators		kompl.	1	
6	Ekspluatācijas lūka 400x300				
	riģipša sienā, ar atslēgu,				
	termoregulatoram		kompl.	1	

LLU LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES ĒKAS TELPU PIELĀGOŠANA PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM AKADĒMIJAS IELĀ 19, JELGAVĀ.					12 - 060	
					ŪK	
					STAD.	LAPA	LAPAS
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			IEKŠĒJIE TĪKLI	TP	3	4
				Ū1, T3 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		