Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI. SADZĪVES KANALIZĀCIJA.				
1	PVC iekšējās kanalizācijas caurules				
	komplektā ar veidgabaliem,				
	stiprinājumiem, piegāde, izbūve	D50	m	6	
2	PVC iekšējās kanalizācijas caurules				
	komplektā ar veidgabaliem,				
	stiprinājumiem, piegāde, izbūve	D110	m	6	
3	Keramikas klozetpods ar slīpo				
	izlaidi komplektā ar skalojamo kasti,				
	komplektā ar aprīkojumu cilvēkiem ar				
	kustību traucējumiem, piegāde, izbūve		kompl.	2	
4	Keramikas klozetpods ar slīpo izlaidi,				
	komplektā ar skalojamo kasti				
	piegāde, izbūve		kompl.	1	
5	Keramikas roku mazgātne komplektā ar				
	maisītāju ar apakšējo ūdens padevi,				
	izlaidi, pārteci, sifonu, komplektā				
	ar aprīkojumu cilvēkiem ar kustību				
	traucējumiem, piegāde, izbūve		kompl.	4	
6	Pievienojums esošam vadam				
	ar remontuzmavu		gab.	8	
7	Esošo sanitāro ierīču demotāža		gab.	3	
8	Esošo cauruļvadu demontāža		m	5	

LLU LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES ĒKAS TELPU PIELĀGOŠANA PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM AKADĒMIJAS IELĀ 19, JELGAVĀ.				12 - 060		
				ŪK		
				STAD.	LAPA	LAPAS
IZSTRĀD.	LAIZĀNE		IEKŠĒJIE TĪKLI	TP	4	4
			K1 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		