

Izpildītājs: birojs ""Namejs Pluss"

Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte

Objekts: LLU 8. viesnīcas spēka elektroiekārta

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija spēka el. iekārta un maģistrāles (iekšējie tīkli)

A

B

C

D

E

montāžas darbi				
1	Dzīvokļa sadalnes S dzīv. montāža		gab.	56
2	Sadalnes SS-11 (mazgātava) montāža		gab.	1
3	Avarijas apgaismošanas sadalnes montāža (AAS)		gab	1
4	Stāvu sadalnes montāža (S-1 - S-10)		gab.	10
5	Aut. slēdža B20 montāža		gab.	56
6	Aut. slēdža 3B20 montāža		kompl.	1
7	Slēdža SLCOO/40A montāža		kompl.	3
8	Savienošanas kārbas montāža		gab.	52
9	Kontrolskaitītāju uzstādīšana		gab.	4
10	Kabeļu penāla 40 x60 montāža		m	100
11	Kabeļa MMJ-3x2.5 montāža DVK caurulē PVC d20		m	1010
12	Kabeļa MMJ-5x10 PVC d40 montāža		m	100
13	Kabeļa MMJ-5x10 penālī montāža		m	100
14	Esošo automātu B16 demontāža		gab.	52
15	Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare		gab.	22
16	Zemējuma ierīkošana R z. = 4,0 Omi		kompl.	1
17	Stāvu sadalnes demontāža (S-1- S-10)		gab.	10
18	Maģistrālā vada demontāža		m	160
19	Pārsprieguma aizsardzības ierīkošana		kompl.	2
Materiāli				
1	Dzīvokļa sadalne ar ievada aparātu B16 A ; 1xB10A; 1xB16 A		kompl.	56
2	Sadalne ar iev. aparātu 3B32A ; B16 -10 gr. B10-1gr. 10x16Anopl.a.		kompl.	1(S-11)
3	Av. apg. sad. ievadā :3C 20; 7xB10;2xC10; 5xB10rez.(AAS)		kompl.	1
4	Stāvu sadalne ar kom. ap. 3x40A;15xB16;5xB10		kompl.	10
5	Slēdzis B20 A		gab.	56
6	Slēdzis 3B20		gab.	1
7	Slēdzis SLC/40		kompl.	3
8	Savienojošā kārba kabelim MMJ-3x2,5		gab.	52
9	Kontrolskaitītājs 230 V 40A		gab.	2
10	kabeļu penāls 40x60		m	100
11	Kabelis MMJ-5x10 mm2		m	200
13	Kabelis(N)-HXH -180/90-5x4		m	10
14	Kabeļa MMJ-5x10 gala apdare		gab.	22
15	Kabelis 3x1,5 (ventilatoriem)		m	400
16	Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 t. sk.:		m	5460
17	pa ēkas sienām segti		m	4350
18	PVC d20		m	1010
19	PV d40		m	100
20	Kontakts divpolīgs z/apm. 250V 16 A IP20		gab.	56
21	Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP20		gab.	344
22	Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP44		gab.	28
23	Kontakts divpolīgs hermtisks 250V 16A IP44		gab.	34
24	Nozarkārba z/apmetuma		gab.	200
25	PVC caurule d20mm		m	1010
26	Pārsprieguma aizsardzības iekārtas (Ievadā) komplekts		kompl.	2
27	Tērauda konstrukcijas el. montāžas darbiem		kg	200
28	Palīgmateriāli		kompl.	1
29	Sazemējuma kopne 12.vietīga		gab.	1
30	Zemējuma vads HO7V -K-1x25		m	30
31	Zemējuma vada gala apdare		gab.	4
32	Zemējuma kontūra ierīkošana Rzem =4,0 Omi		kompl.	1

Sastādīja:

M. Kudrjavceva