Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI. LIETUS KANALIZĀCIJA.				
1	Lietus ūdens satekpiltuve	D110	kompl.	3	
2	PP kanalizācijas caurules,				
	komplektā ar veidgabaliem,				
	stiprinājumiem, t.sk. izlaide 5.0 m,				
	izlaides iebūves dziļums līdz 2.0 m	D160	m	46	
3	PP kanalizācijas caurules,				
	komplektā ar veidgabaliem,				
	stiprinājumiem	D110	m	28	
4	PP kanalizācijas cauruļu				
	labošanas dubultuzmava	D110	kompl.	3	
5	Ugunsdroša manžete D110		gab.	6	
6	Caurumu kalšana starpstāvu pārsegumā		gab.	6	
7	Cauruma kalšana pamatos	b = 0.38	gab.	1	
8	Caurumu kalšana jumta pārsegumā	b = 0.50	gab.	3	
9	Apvalkcaurule izlaidei caur pamatiem	D219, L=0.8 m	gab.	1	

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.				13 - 001		
				ŪK		
			IEKŠĒJIE TĪKLI	STAD.	LAPA	LAPAS
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			TP	9	
			K2 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		