Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
35	Tas pats pārsegumā		gab.	4	
36	Cauruļu iekalšana sienās		m	25	
37	Ugunsdrošās manžetes	DN32	gab.	4	
38	Ugunsdrošās manžetes	DN40	gab.	4	
	GAISA APSTRĀDES AGREGĀTU KALORĪFERU SILTUMAPGĀDE				
1	Lodveida krāns	DN32	gab.	2	
2	Automātiskais atgaisotājs	1/2"	gab.	2	
3	UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules	Ø40x4	m	25	
3	Līkums 90 grad PPSU	40x40	gab.	8	
4	Akmens vates čaulas Paroc PS DN32	b=40mm	m	25	

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 001		
					AVK-1		
				Iekārtu un materiālu specifikācija	Stadija	Lapa	Lapas
Pārbaud.	A.Karlevica				TP	7	
Izstrād.	I.Vilmane				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R		