

Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	ĀRĒJIE TĪKLI. SADZĪVES KANALIZĀCIJA.					
1	Pragma PP sadzīves kanalizācijas caurules ar uznavām, iebūves klase SN8, iebūves dziļums līdz 2.0 m, ar 15 cm smilts pamatni, smilts apbērumu 15 cm virs caurules virsas, piegāde, izbūve, tranšejas aizbēršana ar smilti	D160	m	88		
2	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.5 m	D160	m	34		
3	Tas pats, iebūves dziļums līdz 3.0 m	D160	m	29		
4	Saliekamā dzelzsbetona grodu kanalizācijas aka bruģa segumā, ar peldošā tipa ķeta vāku 40 t, iebūves dziļums līdz 2.5 m	Dn1000	kompl.	1		
5	Tas pats, iebūves dziļums līdz 3.0 m	Dn1000	kompl.	2		
6	Saliekamā dzelzsbetona grodu kanalizācijas aka zālājā, ar ķeta vāku 40 t, lūka 70 mm augstāk par zemes virsmu, iebūves dziļums līdz 2.0 m	Dn1000	kompl.	3	lūkai izbūvēt 0.7 m platu betona apmali	
7	Pragma cauruļu aizsarguzmava	D160	kompl.	18	akās	
8	Pragma cauruļu aizsarguzmava	D110	kompl.	3	akās	
9	Kustojumi ar inženierkomunikācijām		gab.	2		
10	Zālāja atjaunošana		m2	280		
11	Iebraucamā ceļa asfalta seg.atjaunošana		m2	14		
12	Iebrauc.ceļa grants apmales atjaunošana		m2	5		
13	Iebraucamā ceļa betona apmales demontāža, montāža		m	8		
14	Vadu pieslēgumu aizbetonēšana	Dn150	gab.	4	esošās akās	
15	Vadu pieslēgumu aizbetonēšana	Dn200	gab.	3	esošās akās	
16	Pievienojums esošai dzelzsbetona akai	D160	gab.	3		
17	Esošo dzelzsbetona aku demontāža, iebūves dziļums līdz 1.5 m, Dn1000		kompl.	1		
18	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.5 m		kompl.	2		
19	Esošo kanalizācijas vadu demontāža, iebūves dziļums līdz 2.0 m	Dn150	m	74		
20	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.5 m	Dn150	m	60		
LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.				13 - 001		
				ŪKT		
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			STAD.	LAPA	LAPAS
				TP	7	
				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
				K1 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.		