

Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes	
	ĀRĒJIE TĪKLI. LIETUS KANALIZĀCIJA.					
1	Stark DW PP lietus kanalizācijas dubult-sienu caurules ar uznavām, ieb.kl.SN8,					
	iebūves dziļums līdz 1.5 m, ar 15 cm					
	smilts pamatni, smilts apbērums 15 cm					
	virš caurules virsas, tranšejas aizbēršana					
	ar smilti, piegāde, izbūve	D200	m	24		
2	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.0 m	D200	m	24		
3	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.5 m	D200	m	44		
4	Caurdūrvums, PE, D225x13.4 mm					
	cauruļvads, iebūves dziļums līdz 2.5 m		m	12.5		
5	Saliekamā dzelzsbetona grodu kanali-zācijas aka bruģa segumā, ar peldošā tipa ķeta vāku 40 t, iebūves dziļums					
	līdz 2.0 m	Dn1000	kompl.	1		
6	Saliekamā dzelzsbetona grodu kanali-zācijas aka zālājā, ar ķeta vāku 40 t,					
	lūka 70 mm augstāk par zemes virsmu,				lūkai izbūvēt 0.7 m	
	iebūves dziļums līdz 1.5 m	Dn1000	kompl.	1	platu betona apmali	
7	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.0 m	Dn1000	kompl.	1	0.7 m bet.apmale	
8	Tas pats, iebūves dziļums līdz 2.5 m	Dn1000	kompl.	2	0.7 m bet.apmale	
9	Pragma cauruļu aizsarguzmava	D160	kompl.	1	akās	
10	Pragma cauruļu aizsarguzmava	D200	kompl.	12	akās	
11	Pievienojums esošai dzelzsbetona akai	D200	gab.	2		
12	Zālāja atjaunošana		m2	270		
13	Kustojumi ar inženierkomunikācijām		gab.	4		
14	Esošā cauruļvada pievienojuma					
	aizbetonēšana esošā akā	Dn150	gab.	2		
15	Esošo kanalizācijas vadu demontāža,					
	iebūves dziļums līdz 2.0 m	Dn150	m	20		
16	Iebraucamā ceļa asfalta seg.atjaunošana		m2	14		
17	Iebrauc.ceļa grants apmales atjaunošana		m2	5		
18	Iebraucamā ceļa betona apmales					
	demontāža, montāža		m	8		
LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS				13 - 001		
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.				ŪKT		
				STAD.	LAPA	LAPAS
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			TP	8	
				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
K2 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.						