Izpildītājs: M. Kudrjavceva

Pasūtītājs: LLU

Objekts:Sakaru kanalizācijas izbūve Svētes ielā, Jelgavā

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Darbu kopsavilkums un specifikācija - sakaru kanalizācijas izbūve.

A	B	C	D	E
Montāžās darbi				
1.	Tranšejas rakšana viencauruļu sakaru kanalizācijai	m	220	
2	Tranšejas rakšana divcauruļu sakaru kanalizācijai	m	26	
3	Būvbedres izveidošana sakaru kanalizācijas akai	gab./m3	3/1,5	
4	Būvbedres aizberšana sakaru kanalizācijas akai	gab./m3	3/1,5	
5	Asfalta seguma laušana un atjaunošana	m2	20,0	
6	Bruģa seguma montāža un demontāža	kv.m.	132	
7	Zāliena atjaunošana	kv.m.	6	
8	Telefona akas KP PEH 800x650 montāža	gab./m3	3	
9	Likuma 100/90 montāža	gab./m3	2	
10	Caurumu izveidošana kanalizācijas akās	gab,/m2	10/1,3	
11	Kanalizācijas ievads ēkā	iev.	2	
12	Smilts slāņa izveidošana kanalizācijai	m	246	
13	palīgmateriālu montāža	kompl.	1	
14	Trases diģitalais uzmērījums	obj.	1	
Materiāli				
1	Telefona kanalizācijas aka KP PEH 800x650	gab.	3	
2	Līkums 100/90	gab.	2	
3	PVC gludsienu kabeļu aizsardzības caurule 100/94x 6000 d=100mm	m	272	
4	Materiāli asfalta seguma atjaunošanai S=20,0m2	obj.	1	
5	Materiāli zāliena atjaunošanai S=6,0 m2	obj.	1	
6	Smiltis celtniecības	m3	18,0	
7	Palīgmateriāli	kompl.	1	

Sastādīja: M. Kudrjavceva